Holstadåsen						alt. som i illustrasjon															
kostnader for alternative adkomstveier			*snitt m.pris*		*16 838*		*15 211*								*14 733*		*21 322*	*ny sving*	*16 404*		*15 900*		*13 125*
				A	**4378000**	**B**	**2738000**	**C**	**146000**	**D**	**126000**	**E**	**136000**	**F**	**1105000**	**G**	**2132150**	**H**	**820200**	**I**	**4770000**	**J**	**5250000**
				vestgårdveien		vestgårdveien		holstadåsen		holstadåsen		hostadåsen		holstadveien		storveien		karlsrudlia		storvei - karlsrud sør		sundåseveien	
				ny vei fra skole		ny vei		stikkvei		stikkvei		stikkvei		adkomst alt.1		adkomst alt. 2		adkomstvei alt. 3		adkomstvei alt. 4		adkomstvei alt. 5	
nr	**tiltak**	**kostnad**		**mengde**	**kostnader**	**mengde**	**kostnader**	**mengde**	**kostnader**	**mengde**	**kostnader**	**mengde**	**kostnader**	**mengde**	**kostnader**	**mengde**	**kostnader**	**mengde**	**kostnader**	**mengde**	**kostnader**	**mengde**	**kostnader**
1	ny adkomstvei 4m	9000	kr/m1	260	2340000	180	1620000	0	0	0	0	0	0	75	675000	100	900000	50	450000	300	2700000	400	3600000
2	fartshump	30000	kr/st per 50m	5,2	156000	3,6	108000	0	0	0	0	0	0	1	30000	2	60000	0	0	6	180000	8	240000
3	fyllingsfot ny vei	200	kr/m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1755	351000	0	0	5000	1000000	1000	200000
4	sprenging	150	kr/m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	64950	0	0	0	0	0	0
5	asfalt eksisterende vei	1000	kr/m1 br 4m	420	420000	420	420000	70	70000	50	50000	0	0	250	250000	0	0	200	200000	0	0	150	150000
6	fartshump eksis.vei	30000	kr/st per 50m	8,4	252000	8,4	252000	0	0	0	0	0	0	5	150000	0	0	4	120000	0	0	3	90000
7	kjøp landbruk	100	kr/m2	5600	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200	2400	240000	3200	320000
8	kjøp boligtomt	200	kr/m2	0	0	1440	288000	100	20000	100	20000	100	20000	0	0	1531	306200	0	0	0	0	0	0
9	arealoverføring	50000	kr/x	1	50000	1	50000	1	50000	1	50000	2	100000	0	0	1	50000	1	50000	1	50000	1	50000
10	ny gangsykkelvei 2m	400	kr/m1	0	0		0	15	6000	15	6000	40	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	andre kostnader	1	x	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	600000	600000	600000	600000