



- Merknader:**
 Tegning viser overordnet VA-plan for planområdet "Bankkvartalet".
 Tegning viser traséer og orienterende ledningsdimensjoner. VA- anlegg skal detaljprosjeteres iht. Melhus kommunes VA-norm og krav til innhold i teknisk VA- plan og godkjennes av Melhus kommune.
 VA- anlegg skal anlegges iht. reguleringsbestemmelse 9.2.4 "Områdeplan for Melhus sentrum".
 Ledningsanlegg i Gimesvegen mot Gaula skal i detaljeringsfase utføres i samsvar med "Saneringsvurderinger for Melhus sentrum", strekk 23 og 24 skal utbedres, strekk 25 og 26 vurderes i samråd med Melhus kommune.
- 1 Avstand > 5m mellom konstruksjon og kommunal VA, UK fundament bygg dypere enn UK fundament VA.
 - 2 NBI Eks. stikkledninger fra Kroasenter må håndteres, evt. etter avtale føres som bunnledninger under Melhusbanken.
 - 3 Eks. OV fra Kroasenter ledes utenfor fordrøyning.
 - 4 OV stikk utenom fordrøyning. Ufordroyd overvann skal minimeres i detaljeringsfase.
 - 5 Kommunalt ledningsanlegg anlegges i veg etter ønske innspill fra Melhus kommune. Antatt kryssing under jernbanebru vha. rørpressing.
 - 6 Sammenkobling av kommunal OV og fylkeskommunal OV i eksisterende system. Sammenkobling og eierskap for prosjekterte ledninger må vurderes i samråd med Melhus kommune i detaljeringsfase.
 - 7 Kryssing under bru på E6 utføres om mulig vha. graving. Styrt boring kan vurderes i detaljeringsfase.
 - 8 Utløp til Gaula. Plassering og utforming må vurderes i detaljeringsfase.
 - 9 Tegning viser 2 alternativer for flomveg. Eksakt plassering og utforming skal bestemmes i samråd med LARK i detaljeringsfase.
 - 10 Behov for egen fordrøyning bygg A vurderes i detaljeringsfase.
 - 11 Eksisterende vannkummer 2299 og 2300 legges ned og erstattes av én ny vannkum.

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| Tegningnummer: | HB 100 | Revisjon: | O-03 |
| TEGNFORKLARING | | | |
| | VL prosjektert (vann) | | SP prosjektert (spillvann) |
| | OV prosjektert (overvann) | | VA kummer prosjektert |
| | Brannhydrant Prosjektert | | Flomveg |
| | VL eksisterende | | SP eksisterende |
| | OV eksisterende | | AF eksisterende |
| | VA kummer eksisterende | | Ledning nedlegges |
| | Brannvansdekning R=50m | | Parkeringskjeller ny |
| | Eiendomsgrense | | |

| | | | |
|---------------------------|---|-----------|-------------|
| Overordnet VA-plan | | | |
| O-03 | Endringer etter tilbakemeldinger fra Melhus kommune | 26.11.20 | MIA /VRM |
| O-02 | Oppdatert SID-nummer | 13.11.20 | BB1 |
| O-01 | Overordnet VA-plan | 02.10.20 | BB1 |
| Rev: | Teat: | Rev dato: | Tege: Kanti |

Structor

Prosjekt:
Melhusbanken - Bankkvartalet

Oppdragsgiver:
Melhus Sparebank

Overordnet VA-plan
 Plantegning

| | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Oppdragsleder: SBO | Koordinatystem: Euref89-UTM32 | Målestokk: 1:500 |
| Oppdragsnr: 9200076 | Høydeparamet: NN2000 | Aksjonær: A1 |

Tegn. nr:
HB 100

Fig Type Elg Layer:
O-03